
Ведомость рабочих чертежей дизайн-проекта

Лист	Наименование	Приме- чание
1	Общие данные	
2	План обмеров. План демонтажа.	
3	Ведомость демонтажных работ	
4	План возводимых конструкций. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4	
5	План расстановки мебели. Спецификация основного оборудования	
6	Схема шкафа	
7	План пола	
8	Развертки стен Г-А, А-Б, Б-В, В-Г	
9	План потолков М1:50. Ведомость потолков	
10	Узлы потолков	
11	План расстановки светильников М1:50	
12	План расстановки выключателей М1:50	
13	План расстановки розеток М1:50	
14	Сводная ведомость финишных отделочных материалов	
15	Ведомость отделки помещений	
16	Визуализация переговорной	
17	Визуализация переговорной	

ö			_
Согласовано:			
			•
	[

\dashv														
							ИТЦ-23-08-АР							
							Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.						
	Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата								
	Прове	puν	Черны	ū		08.23		Стадия	/lucm	Листов				
	Разра	ιδοπαл	Черны	ū		08.23	Помещение 305	_	1	16				
Ī	ГАП					08.23			ı	16				
Ī	ГИП	ГИП Саванчук			08.23									
Ī	Уmв.		Балаи	J		08.23	Общие данные	РУП	"БЕЛТЭИ'	'г.Минск				
	Н.конг	Н.контр. Шило			08.23									



Н.контр.

Шило


План демонтажа.

08.23

					В	едомость демонто	ажных раб	ōom				
<i>№</i> n/n			Н	аименова	ihue or	перации	Един. изм.	Количество	Пр	имечание		
1			нятие	сущ. от	Велочна	ого слоя стен						
	- <i>cm</i> e	⊇ны, О	δου				M²	77,7				
	- кер	амиче	еская і	плитка			M²	1,3				
2	Д.	≘монт	аж вну	<i>Ітренних</i>	двернь	ых и оконных блоков						
	– дер	ревянн	ый две	ерной бло	ıк 900x	:2400(h)mm	M²	2,16				
	– дер	ревянн	ый две	ерной бла	ıк 830x	:2100(h)mm	M ²	1,75				
				інный око пами 2615		Глок с одинарным (h) мм	шт.	2				
	– дос	κα πο	доконн	иая дерев	Зянная	шир. 250, тощ. 50мм	пог.м.	5,58				
3	Демо	нтаж	перег	ородок по	элеме	нтной сборки из ГКЛ						
	- пер	егоро	дка из	з ГКЛ, 10	0мм		M ²	8,2				
3			<u>P</u> (азборка і	покрыт	ия пола						
	Штуч	ный п	аркет				M ²	48,0				
	Плин	тус де	еревяні	ныū			пог.м.	33,6				
	Фане	ра					m²	48,0				
4				Демонт	аж поп	πολκα						
	- 100	Ввесно	й пота	олок "Агп	nstrong	7″	пог.м.	48,0				
	– мех побел		еская с	очистка (сущ. пл	питы перекрытия от	M ²	48,0				
							ИТЦ-23	-08-AP				
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата	Ремонт	помещения 305.	комната перегоров	оров.			
изм. Прове		/ист Чернь		HOUHULB	08.23			Стадия	/lucm	Листов		
Разра ГАП	.ботал	Чернь	ıū		08.23 08.23	Помещение	305	С	3			
ГИП Утв.		Саван Балац			08.23 08.23	Ведомость демонт	ажных работ	РУП	"БЕЛТЭИ'	'г.Минск		
Н.конп	np.	Шило			08.23				Форма			

Согласовано:

Взам. инв. N



Б 1000 TV-75" 1095

Условные обозначения.

Взам. инв. N

Инв. И подл. Подпись и дата


А, Б – маркировка углов для разверток

Спецификация основного оборудования

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Кол.	Примечание
1	2	3	4
	Пом. 305. Переговорная		
1	Стол переговорный, модульный, со встроенными коммуникациями. Размер 1960x5500x750(h)мм. Столешница ЛДСП 38мм, Основание металлическое. Дизайн, размеры и цвет по согласованию с заказчиком. Смотри дизайн–проект.	1	Индивид. изготовления
2	Кресло HALMAR Teksas черный (V-CH-TEKSAS-FOT-CZAR)	13	
3	Кресло офисное AKSHOME Mariani New Eco черный (65443)	9	
4	Шкаф встроенный 1900×650×3250(h)	1	Индивид. изготовления
5	Кухонная мойка Omoikiri Omi 44-U/I-IN Quadro 4993494	1	
6	Смеситель Omoikiri Nagano-BN нержавеющая сталь 4994011	1	
7	Двухкамерный холодильник по типу ТЕСНNO HS-121LN	1	
8	Встраиваемый комод 400х2000х800(h)мм	1	Индивид. изготовления
9	Телевизор iFFALCON Q73 QLED 4K	1	
10	Гарнитура для видеоконференций (камера, микрофоны, колонки)		
11	Деревянные жалюзи 2700х2700мм, ламель 25мм, цвет графит	2	
12	Невидимая щелевая решетка Invisiline Basic 65-B-3000-2	2	

1. Данный лист читать совместно с л.6, 7, 8

						ИТЦ-23-08-	AP				
Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.				
Пров	ерил	Черны	ıū		08.23		Стадия	/lucm	Листов		
Разр	αδοπαл	Черны	ıū		08.23	Помещение 305	۲	5			
ГАП					08.23		()			
ГИП		Саван	ічук		08.23						
Утв.		Балач	Ц		08.23	План расстановки мебели. Спецификация основного оборудования	РУП	"БЕЛТЭИ'	'г.Минск		
Н.кон	Н.контр. Ши				08.23	ochoonooo ooopgoooanan					



Условные обозначения

Плинтус МДФ-70(h)мм - 13,8 пог.м.

Кварц-виниловое покрытие – 46,9м²

Мультимедийные блоки розеток – 1шт.

Взам. инв. N


Инв. И подл. Подпись и дата


Экспликация полов

Тип	Номер поме- щения	Схема пола или номер узла по серии		Данные элементов по (наименование, толщи основание и др.), мм	іна,	Площадь пола, м²
	305	1 2 3 4 5	1. 2. 3. 4. 5.	Кварц-виниловое покрытие Ас Chevron Glue AF2560PGCh Клей Самоневелирующий состав Стяжка цем.п. М150 см.п.З Сущ. ж.б. перекрытие	uafloor Parquet - 2,5mm - 5mm - 30mm	48,0

- 1. Данный лист читать совместно с л.5, 13
- 2. Пирог пола уточняется после демонтажа существующего покрытия и согласовывается со представителем авторского надзора и строителями.
- 3. Высоту стяжки пола уточнить по месту.
- 4. Напольные покрытия могут быть скорректированы согласно пожеланиям дизайнера или заказчика.
- 5. Монтаж напольных покрытий осуществлять согласно рекомендациям производителя.
- раскладка французкая ёлка

						ИТЦ-23-08-	AP			
						Ремонт помещения 305. комната перегороворов.				
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата					
Прове	рил	Черны	ū		08.23		Стадия	/lucm	Листов	
Разра	ιδοπαν	Черны	ū		08.23	Помещение 305	ر	7		
ГАП					08.23			7		
ГИП		Саван	чук		08.23					
Утв.		Балач	Ц		08.23	План пола	РУП "БЕЛТЭИ"г.Минск			
Н.конг	πp.	Шило			08.23		T 311 SETTISTICAL			





Согласовано:

Взам. инв. N								
дата								ИТЦ-23-08-АР
Подпись и дс								Ремонт помещения 305. комната перегороворов.
Ы		Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подипсь	Дата	
о П		Прове	рил	Черны	ιū		08.23	Стадия Лист Листов
٦.		Разра	ιδοπαν	Черны	ιū		08.23	Помещение 305 С 8.1 16
подл.		ΓΑΠ					08.23	C 8.1 16
z		ГИП		Саван	ічук		08.23	
		Утв.		Балаи	Ц		08.23	Сечение 1–1 РУП "БЕЛТЭИ"г.Минск
Инв.		Н.конг	πр.	Шило			08.23	
	•							Формат А4

Ведомость потолков

Поз.	Тип пото- лка	Данные элементов потолка	Кол-во, м²	Приме- чание
1	Tun 1	Потолок системы KNAUF – П 113.1 Зашивка ГСП-Н2 12.5 мм в 1 слой	20,3	
2	Tun 2	Рейка кубообразная 30/63 Cesal, цвет – черный матовый 3305 алюминий	29,1	
3	Tun 2	Теневой профиль KRAAB GIPPS 3-15	10,0	пог.м.
4	Tun 2	Смотровой ревизионный люк 450х450 по серии 1.045.9-2.08 Кнауф "подвесные потолки", с нажимным замком	1	шт.

Условные обозначения

Теневой профиль


Примечание:

инв. N

Взам.


Инв. И подл. Подпись и дата


- Данный лист читать совместно с л.2, 5, 7, 10, 15.
- За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола этажа
- Отметки потолка даны от ур.ч.пола. Тип потолка системы KNAUF П 113.1.
- Монтаж потолка из ГСП производить по Альбому рабочих чертежей KNAUF серия 1.045.9-2.08 выпуск 3.
- Монтаж потолков начинать только после прокладки всех всех инженерных коммуникаций, установки оборудования.
- Размещение сервисной демонтируемой части и ревизионный лючек уточняются после выбора и установки инженерного оборудования согласно рекомендациям производителя.
- Ведомость отделки см. лист 15.
- Сервисная демонтируемая часть потолка выполняется независимо от всего потолка, для возможности демонтирования инженерного оборудования.




		_									
						ИТЦ-23-08-	AP				
Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.					
Пров	ерил	Черны	ū		08.23		Стадия	/lucm	Листов		
Разр	αδοπαл	Черны	ū		08.23	Помещение 305	۲	9			
ГАП					08.23			7			
ГИП	ГИП Са		Занчук 08.		08.23	Пати пата пия М1 ГО					
Утв.	Уmв.		Ц		08.23	План потолков М1:50.		"БЕЛТЭИ'	'г.Минск		
Н.кон	нтр.	Шило			08.23	I Ведомость потолкой I					

Сечение 1-1 (9) М 1:2









Взам. инв. N

- 1. Данный лист читать совместно с л.9
- 2. Устройство теневого профиля выполнять согласно техническим чертежам производителя.

						ИТЦ-23-08-	AP				
						Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.				
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата						
Прове	⊇рил	Черны	ıū		08.23		Стадия	/lucm	Листов		
Разро	αδοπαл	Черны	ıū		08.23	Помещение 305	ر	10			
ГАП					08.23			10			
ГИП		Саван	ічук		08.23						
Утв.		Балац	Ц		08.23	Узлы потолков РУП "БЕЛТЭN" a		'г.Минск			
Н.кон	mp.	Шило			08.23	. 5.11 52.11 51.11					

	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ											
<i>Обознач.</i> на плане	Наименование	Кол-во										
\bigoplus	Встроенный гипсовый светильник Maytoni, GYPS DL001-1-01-W	16										
	Линейный встроенный LED светильник 35х2000мм	6										
-00	LED лента встроенная, l=1,2пог.м.	1										


	_	L Z		
Согласовано:				

Взам. инв.

Инв. И подл. Подпись и дата

Примечание:

- Данный лист читать совместно с л. 2, 5, 12 За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола этажа 2.
- 3. Отметки потолка даны от ур.ч.пола.
- Отверстия под светильники выполнять при наличии светильников на объекте Все электровыводы сделать с запасом не менее 1000мм.



						ИТЦ-23-08-	ИТЦ-23-08-АР					
Изм.	Колич	Лucm	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.					
Пров	ерил	Чернь	ıū		08.23		Стадия	Стадия Лист Листо				
Разр	ιαδοπαν	Чернь	ıū		08.23	Помещение 305	Помещение 305					
ГАП					08.23			11				
ГИП		Саван	ічук		08.23							
Утв.		Балаі	Ш		08.23	План расстановки светильников М1:50.). РУП "БЕЛТЭИ"а		'г.Минск			
Н.кон	нтр.	Шило			08.23							

	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Оδознач. на плане	Наименование	Кол-во
+	Встроенный LED светильник: Maytoni, GYPS DL001-1-01-W	
	Линейный встроенный LED светильник 35х2000мм	
	LED лента встроенная, l=2,02пог.м.	
8	Электровывод	
	Выключатель одноклавишный	1
1 2	Выключатель двойной	2
2	Номер группы светильников	


:(
Согласовано:		
l		

Взам. инв. 1


Инв. И подл. Подпись и дата


Примечание:


- Данный лист читать совместно с л. 2, 5, 11
- За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола этажа 2. 3.
- Отметки потолка даны от ур.ч.пола.
- Отверстия под светильники выполнять при наличии светильников на объекте
- Все электровыводы сделать с запасом не менее 1000мм.
- Все размеры привязок даны по центру прибора. Выключатели производитель OSPEL Sonata



			_								
						ИТЦ-23-08-АР					
Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.				
Пров	ерил	Черны	ıū		08.23		Стадия	Стадия Лист Листо			
Разр	αδοπαл	Черны	ıū		08.23	Помещение 305	ر	12			
ГАП					08.23			12			
ГИП		Саван	ічук		08.23		РУП "БЕЛТЭИ"г.Минск				
Утв.		Балац	Ш		08.23	План расстановки выключателей М1:50.			'г.Минск		
Н.кон	нтр.	Шило			08.23						







Взам. инв. N

Инв. И подл. Подпись и дата

Примечание:

- Все размеры привязок розеток даны по центру прибора.
- 2. Все размеры даны по выравнивающему штукатурному слою.
- 3. Все высоты даны от уровня чистого пола. 4. Предусмотреть вывод питания 220В и интернет сети в полу, для подключения оборудования на рабочем столе. Место уточнить, после разработки мебели фирмой производителя.
- Розетки производитель OSPEL Sonata
- Комплектация мультимедийного блока розеток согласовывается при закупке с заказчиком. Данный лист читать совместно с л.6, 7

						ИТЦ-23-08-	ИТЦ-23-08-АР				
						Ремонт помещения 305. комнат	ия 305. комната перегороворов.				
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата						
Прове	ерил	Черны	ū		08.23		Стадия	/lucm	/lucmo8		
Разр	ιδοπαν	Черны	ū		08.23	Помещение 305	ر	10			
ГАП					08.23			13			
ГИП		Саван	чук		08.23						
Утв.	Утв. Балаш		Балаш		08.23	План расстановки розеток М1:50.	РУП "БЕЛТЭИ"г.Минс		'г.Минск		
Н.кон	mp.	Шило			08.23						

Сводная ведомость финишных отделочных материалов

Поз.	Наименование	Кол-во, м²	Примечание
	Пол		
1	Паркет Coswick,дуб, цвет Пекан, 15мм	48,0	
2	Плинтус МДФ-70(h)мм, пог.м.	13,8	
	Ποποлοκ		
3	Рейка кубообразная 30/63 Cesal, цвет – черный матовый 3305 алюминий	29,1	
4	Подвесной потолок поэлементной сборки из ГСП на металлическом каркасе по типу системы Кнауф серии 1.045.9.2.08.1-ПЗ, тип – П113.1	20,3	
5	Покраска – улучшенная воднодисперсионная среднеглянцевая акриловая покраска для внутренних работ, 1 класса стойкости к влажному истиранию по типу Амфиболин, цвет Granit 10 (графитовый)	29,1	
	Стены		
6	Покраска – улучшенная воднодисперсионная среднеглянцевая акриловая покраска для внутренних работ, 1 класса стойкости к влажному истиранию по типу Амфиболин, цвет Ferro 60 (светло-серый)	41,5	
7	Покраска – улучшенная воднодисперсионная среднеглянцевая акриловая покраска для внутренних работ, 1 класса стойкости к влажному истиранию по типу Амфиболин, цвет Lazur 185 (синий)	15,3	
8	Покраска – улучшенная воднодисперсионная среднеглянцевая акриловая покраска для внутренних работ, 1 класса стойкости к влажному истиранию по типу Амфиболин, цвет Granit 10 (графитовый)	3,6	
9	Гипсовые 3д панели Band, 496x496x20мм, "EViRO", цвет белый	14,0	74шт.

Согласовано:

Взам. инв. N

							ИТЦ-23-08-АР											
							Ремонт помещения 305. комнат	а перегорові	оров.									
	Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата												
	Прове	рил	Черный		Черный		Черный		Черный		Черный			08.23		Стадия	/lucm	Листов
	Разра	.ботал	Черный		Черный		Черный		Черный		Черный		08.23	Помещение 305		14		
	ГАП					08.23			14									
	ГИП		Саван	чук		08.23	C0-3 0-3											
	Утв. Балаш Н.контр. Шило		Балаш		08.23	Сводная ведомость финишных отделочных материалов	РУП "БЕЛТЭИ" г.Минск											
				08.23	патериалоо													

	Ведомость Вид		ЛКИ ПОМЕЩЕН элементов интери			<u> </u>
Наименование	Вид отделки потолка	Площадь м ²	стены и перегородки	, Площадь м ²		Примечания
305	Подвесной потолок поэлементной сборки из ГСП-А – 12,5мм.	20,3	Грунтовка; – гипсовая штукатурная смесь СТБ 1263–2001.	8,4		Стены за шкафом
	Улучшенная отделка: - шпатлевка, - грунтовка, окраска акриловой краской ГОСТ 28196-89 за 2		Улучшенная отделка: - грунтовка; - гипсовая штукатурная смесь; грунтовка; - окраска 2 слоями	45,1		Основные стен
	Ж.б плита перекрытия. Улучшенная отделка: - грунтовка,	29,1	акриловой краской ГОСТ 28196–89 по подготовленной пов-ти.			
	– окраска акриловой краской ГОСТ 28196–89 за 2		Плитка керамогранитная 6мм, на клею.	0,6x1,2m		Фартук в шкафу
	раза Рейка кубообразная 30/63 Cesal, цвет – черный матовый 3305 алюминий	29,1	Улучшенная отделка: - грунтовка; - окраска 2 слоями акриловой краской ГОСТ 28196-89	15,0		3d панели, торцы
			Зашивка поэлементной сборки из ГСП-Н2 – 12,5мм. Улучшенная отделка: – шпатлевка, грунтовка, окраска акриловой краской ГОСТ	15,3		Зашивка за логотипом


раза

Инв. И подл. Подпись и дата

Общие указания (рекомендации) по внутренней отделке помещений

- 1. Работы по отделке помещений выполнить в соответствии с требованиями СП 1.03.01–2019" Отделочные работы".
- 2. Все стены и перегородки из кирпича, под покраску, поврежденные участки выполнить ремонт гипсовой штукатурной смесью. Основания (штукатурки), подготавливаемые под окраску (облицовку) должны соответствовать требованиям под типы покрасочных (облицовочных) покрытий см. пункт 4 данных указаний. Прочность сцепления штукатурных растворов с основанием (адгезия) должна быть не менее 0,2 МПа.
- 3. Подготовка поверхности стен и перегородок под Улучшенную покраску и декоративную штукатурку:
- грунтовка П 1 НВ Д по типу CapaSol Tiefgrund СТБ 1263–2001. Расход 50–200мл/м²
- перетирка гипсовой штукатурной смесью СТБ 1263-2001. Расход на 1 мм толщины слоя, 1,0-1,2кг/м², до 15мм
- грунтовка П 1 НВ Д по типу CapaSol Tiefgrund СТБ 1263–2001. Расход 50–200мл/м²
- 4. Акриловая покраска улучшенная воднодисперсионная среднеглянцевая для внутренних работ, 1 класса стойкости к влажному истиранию по типу Амфиболин. Расход 300 г/1 м.кв.
- 5. Выступающие углы стен, перегородок, оконных откосов защитить профилем угловым штукатурным в количестве 13,6м.п.
- 6. Устройство потолков выполнять после монтажа систем инженерных коммуникаций.
- 7. Монтаж потолка из ГСП производить по альбому рабочих чертежей KNAUF серия 1.045.9–2.08 выписк 3.
- 8. За подвесными потолками из ГСП подготовку поверхности ж/6 плит (потолок) и окраску не выполнять.
- 9. Площадь подвесного потолка дана без учета подрезки.
- 10. Все площади указаны без запаса и учета подрезки штучных материалов. Объемы материалов даны без запаса и могут уточняться в процессе производства работ.

						ИТЦ-23-08-АР									
						Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.								
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата										
Прове	ерил	Чернь	ıū		08.23		Стадия Лист Листов								
Разро	αδοπαл	Черный		Черный		Черный		Черный			08.23	Помещение 305		10	
ГАП					08.23		'	15							
ГИП		Саван	ічук		08.23										
Утв.		Балаі	Ш		08.23	Ведомость отделки помещений	РУП "БЕЛТЭИ"г.Мин		'г.Минск						
Н.кон	mp.	Шило			08.23			T ST. BEMTSH GHIGHEN							






Согласовано:

Взам. инв. N

Инв. И подл. Подпись и дата

						ИТЦ-23-08-	AP			
Изм.	Колич	/lucm	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комнат	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.			
		_		Поощись	· · ·					
Пров	ерил	Чернь	Черный		08.23		Стадия	/lucm	Листов	
Разр	αδοπαл	Черны	ıū		08.23	Помещение 305	_	10		
ГАП					08.23		'	16		
ГИП		Саван	ічук		08.23					
Уmв.		Балац	Ц		08.23	Визуализация переговорной	РУП "БЕЛТЭИ"г.Минск			
Нкон	mn	Шило			08 23					





Взам. инв. N

						ИТЦ-23-08-АР			
Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт помещения 305. комната перегороворов.			
Проверил		Черный			08.23	Помещение 305	Стадия	/lucm	Листов
Разработал		Черный			08.23		۲	17	
ΓΑΠ					08.23		(17	
ГИП		Саванчук			08.23		РУП "БЕЛТЭИ"г.Минск		
Уmв.		Балаш			08.23	Визуализация переговорной			
Н.контр.		Шило			08.23				