

Утверждаю

Заместитель главного инженера
по производству РУП «БЕЛТЭИ»

«11» ноября 2024г.

Д.В. Капура



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

1. Наименование объекта: **«Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до ТК-20 по ул. Завальной в г. Пинске».**
2. Местоположение и границы района (участка) строительства: **г. Пинск**
3. Заказчик: **РУП «БЕЛТЭИ»**
4. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: **протяженность надземной прокладки тепловой сети 65 м**
5. Стадия (этап) проектирования: **строительный проект.**
6. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: **реконструкция тепловой сети канальной прокладки.**
7. Сроки и порядок предоставления отчетных материалов: **до 10.12.2024**
8. Перечень отчетных материалов:
 - **техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям на бумажном носителе – 2 экз.;**
 - **техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям в электронном виде – 1 экз.**
9. Виды выполняемых работ:
 - **определение состава грунтов и агрессивность по отношению к бетонам класса С 20/25 до глубины 4,0 м;**
 - **определение класса геотехнического риска;**
 - **определение уровня грунтовых вод;**
 - **определение характеристик грунтов в пределах исследуемой глубины:**
 - **удельные веса γ ,**
 - **сцепление C ,**
 - **углы внутреннего трения ϕ ,**
 - **модули деформации грунтов E .**
10. Приложение: 1. План тепловых сетей в электронном виде – 1 экз.

Зав. отделом СТС РУП «БЕЛТЭИ»

Д.В. Коблов

тел. 263-54-54