

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер РУП «БЕЛТЭИ»

В.В. Лихолап

2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических работ

1. Проектная организация-генеральный проектировщик: РУП «БЕЛТЭИ»

2. Полное наименование объекта:

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Возведение отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) на территории Борисовской ТЭЦ расположенного Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 86»

3. Местоположение объекта (по административному делению):

Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 86

4. Стадия проектирования: Предпроектная документация.

5. Номер и дата получения разрешения на производство инженерных изысканий

(необходимость его получения): Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий поручается получить изыскательской организации.

6. Техническая характеристика: Возведение отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) на территории Борисовской ТЭЦ, прокладка кабельных линий.

7. Цель и назначение изысканий: 7.1. Предоставить инженерно-геодезические изыскания в границах обозначенного участка (Приложение 1)

8. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:

Масштаб съемки М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат и Балтийской системе высот, подеревная топоъемка для отдельных участков.

9. Специальные работы:

Нанести красные линии. границы землепользования, ранее запроектированные сети.

10. Требования:

Все существующие инженерные коммуникации согласовать со службами эксплуатации и предоставить лист согласований.

11. Участки работ, площадь/протяженность (ориентировочная):

Объем работ уточняется дополнительно после получения планшетов.

1. территории Борисовской ТЭЦ расположенного Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 8 (ориентировочно 2 га).

2. Указать высотные отметки эстакады в характерных точках.

7. Перечень материалов, предоставляемых в результате выполнения работ на объекте:

Топосъемка в масштабе М1:500, технический отчет, копии на бумаге 3 экз. электронный носитель - 1 экземпляр.

8. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных

материалов по всем выполненным работам: 1. Топосъемка;
2. Инженерно-геодезические изыскания.

9. Графическое приложение: Ситуационная схема.

10. Дополнение. Объект действующий, установлено оборудование под напряжением.

11. Срок выдачи документации: февраль 2025 г.

Задание составил: ГИП Ратобылская Н.А. Тел +375-29-9164900

(должность, Ф.И.О., подпись)

Задание принял:

(должность, Ф.И.О., подпись)

24.10.39

Введите данные для поиска



640400000014000138

640400000014000099

Пилорима

ПГК № 10

640400000014000138

86Ак2

ПГК № 10

86Ак3

640400000014000005

Борисовская ТЭЦ

86/2

86/3

62085011

По результатам поиска ничего не найдено.
Пожалуйста, уточните критерии поиска!