



Заместитель главного инженера

РУП «БЕЛТЭИ»

Д.В.Капура

2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических работ

1. Проектная организация-генеральный проектировщик: РУП «БЕЛТЭИ»
2. Полное наименование объекта:
Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Возведение нового газораспределительного пункта на Слуцкой мини-ТЭЦ по адресу: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 2»
3. Местоположение объекта (по административному делению):
Минская область, г. Слуцк, ул. Комсомольская, 2
4. Стадия проектирования: *Предпроектная документация.*
5. Номер и дата получения разрешения на производство инженерных изысканий (необходимость его получения): *Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий поручается получить изыскательской организации.*
6. Техническая характеристика: *Возведение отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) на территории Слуцкой мини-ТЭЦ, прокладка газопроводов на опорах, кабельных линий.*
7. Цель и назначение изысканий: 7.1. *Предоставить инженерно-геодезические изыскания в границах обозначенного участка (Приложение 1)*
8. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:
Масштаб съемки М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат и Баттумской системе высот, подеревная топосъемка для отдельных участков.
9. Специальные работы:
Нанести красные линии, границы землепользования, ранее запроектированные сети.
10. Требования:
Все существующие инженерные коммуникации согласовать со службами эксплуатации и предоставить лист согласований.
11. Участки работ, площадь/протяженность (ориентировочная):
Объем работ уточняется дополнительно после получения планшетов.
 1. *территория Слуцкой мини-ТЭЦ, расположенной в Минской области, г. Слуцк, ул. Комсомольская, 2 (ориентировочно 2 га).*
 2. *Указать высотные отметки эстакады в характерных точках.*
7. Перечень материалов, предоставляемых в результате выполнения работ на объекте:
Топосъемка в масштабе М1:500, технический отчет, копии на бумаге 3 экз. электронный носитель - 1 экземпляр.
8. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных материалов по всем выполненным работам:
 1. *Топосъемка;*
 2. *Инженерно-геодезические изыскания.*
9. Графическое приложение: *Ситуационная схема.*
10. Дополнение. Объект действующий, установлено оборудование под напряжением.
11. Срок выдачи документации: 18.09.2025 г.

Задание составил: ГПП Ратобылская Н.А. Тел +375-29-9164900

(должность, Ф.И.О., подпись)

Задание принял:

(должность, Ф.И.О., подпись)

