

Локальный сметный расчет в сумме 44.798 тысяч белорусских рублей
 Возвратные суммы 0.065 тысяч белорусских рублей

Утверждаю

(ссылка на документ об утверждении)
 « ____ » _____ 20 ____ г.



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
 КОД ОБЪЕКТА : БЕЛТЭИ-2
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : ОБЩИЕ КОРИДОРЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПО УЛ. ОГАРЕВА, 1 В Г.МИНСКЕ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №26 ОТ 16.09.2025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1 (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на РЕМОНТ КОРИДОРОВ

Составлена в ценах на 01 сентября 2025 г

СТОИМОСТЬ 44.798 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измере- ния	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
				заработ- ная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
			количеств о		всего	в т.ч. з/плата маши- нистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

H1=81.86,52.34; H7=59.57,40.54; H8=76.38,37.30;

Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж2-40-20. СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

1	E10-36-1 (H1) к=0.8;1.2	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М КОРОБОК БЛОКОВ 1.6	94.85 151.76	1.09 1.74	0.72 1.15			95.94 153.50
2	E10-236-1 (H1) к=1.2	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100М2 1.2237	2834.34 3468.38	41.81 51.16		446.61 546.52	35.40 43.32	3358.16 4109.38
3	1/10-230-55- 20/115 (H13)	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,5 ММ	М 97.896				1.49 145.87	0.12 11.75	1.61 157.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1/10-230-55-20/130 (Н13)	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60X27, 0,5 ММ	М 220.266				2.11 464.76	0.17 37.45	2.28 502.21
5	1/10-240-55-20/20 (Н13)	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5X25 ММ	1000 ШТ. 1.811076				9.15 16.57	0.73 1.32	9.88 17.89
6	1/10-235-20/142 (Н13)	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ	М 101.102094				2.51 253.77	0.20 20.22	2.71 273.99
7	1/10-240-30-50/10 (Н13)	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X40 ММ	100ШТ 0.12237				3.66 0.45	0.29 0.04	3.95 0.49
8	1/10-230-55-20/10 (Н13)	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ 330.399				0.33 109.03	0.03 9.91	0.36 118.94
9	E10-236-2 (Н1) к=1.2	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100М2 0.1427	2888.66 412.21	50.50 7.21	2.39 0.34	461.43 65.85	36.60 5.22	3437.19 490.49
10	1/10-230-55-20/120 (Н13)	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,6 ММ	М 46.3775				1.65 76.52	0.13 6.03	1.78 82.55
11	1/10-240-55-20/20 (Н13)	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5X25 ММ	1000 ШТ. 0.211196				9.15 1.93	0.73 0.15	9.88 2.08
12	1/10-235-20/142 (Н13)	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ	М 32.15031				2.51 80.70	0.20 6.43	2.71 87.13
13	E26-85-1 (Н1) к=1.2	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100М 0.316	662.44 209.33	0.02 0.01		2.72 0.86	0.22 0.07	665.40 210.27
14	1/10-230-55-20/235 (Н13)	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ ОТ 18X18 ММ ДО 22X22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ, С СЕТКОЙ	М 32.232				1.50 48.35	0.12 3.87	1.62 52.22
15	E15-311-1 (Н1) к=1.2	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ	100М2 ПОВЕРХНО СТИ 1.3664	554.95 758.28	0.80 1.09	0.44 0.60	76.75 104.87	6.26 8.55	638.76 872.79
16	E15-180-3 (Н1) Ж100 к=1.2	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 1.3664	703.13 960.76	11.12 15.19	7.32 10.00	545.85 745.85	43.20 59.03	1303.30 1780.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	E10-36-1 (H1) к=1.2	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М КОРОБОК БЛОКОВ 1.6	118.56 189.70	1.37 2.19	0.90 1.44	2.59 4.14	0.21 0.34	122.73 196.37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				6150	79	14	2666	214	9109
ОХР и ОПР									5046
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3226
ИТОГО ПО ПТМ									17381
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									442
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1
Ж2-60-30-040. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.									
18	E34-140-1 (H1) Ж100 к=1.2	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ARMSTRONG"	100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОТОЛКА 0.566	1695.04 959.39	2.98 1.69		3.41 1.93	0.27 0.15	1701.70 963.16
19	2/20-40-35/15-1 (H13)	ТЯГА К ПОДВЕСУ san	ШТ 40				0.56 22.40	0.04 1.60	0.60 24.00
20	1/10-240-5-30/5-1 (H13)	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ	1000ШТ 0.04				196.72 7.87	15.62 0.62	212.34 8.49
21	1/10-240-30-50/30 (H13)	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X80 ММ	100ШТ 0.4				7.39 2.96	0.59 0.24	7.98 3.20
22	1/10-230-57- 15/186-1 (H13)	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24- 120	М 95				2.17 206.15	0.17 16.15	2.34 222.30
23	1/10-230-57- 15/186-2 (H13)	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24- 360	М 47				2.17 101.99	0.17 7.99	2.34 109.98
24	1/10-230-57- 10/10-1 (H13)	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Т-24-60	М 47				1.40 65.80	0.11 5.17	1.51 70.97
25	1/10-230-95/53 (H13)	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	М2 56.6				25.08 1419.53	1.99 112.63	27.07 1532.16
26	2/20-40-35/15-2 (H13)	ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	ШТ 40				0.53 21.20	0.04 1.60	0.57 22.80
27	1/10-230-57-10/10 (H13)	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 25 ММ X 8 ММ, ДЛИННОЙ 2,0 М (АЛЮМИНИЕВЫЙ)	М 58				1.40 81.20	0.11 6.38	1.51 87.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E34-140-3 (H1) к=1.2	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 0.7362	402.53 296.34	8.66 6.38		7.57 5.57	0.59 0.43	419.35 308.72
29	1/10-240-30-50/30 (H13)	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X80 ММ	100ШТ 1.339884				7.39 9.90	0.59 0.79	7.98 10.69
30	1/10-230-55- 20/135-М (H13)	УГЛОВОЙ МОЛДИНГ ДЛЯ ПОТОЛКА	М 75.8286				2.25 170.61	0.18 13.65	2.43 184.26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1256	8	0	2117	167	3548
ОХР и ОПР									1028
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									657
ИТОГО ПО ПТМ									5233
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									91
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0
			Ж2-60-40. ПОЛЫ.						
31	E57-14-2 (H1) к=1.2	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2 В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ	100 МЕСТ 0.11	1119.78 123.18	44.96 4.95	22.87 2.52	6.90 0.76	0.54 0.06	1172.18 128.95
32	4/1-4-20-20-10- 10/10 (H51)	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3 0.0781				98.63 7.70	7.67 0.60	106.30 8.30
33	E11-36-7 (H1) Ж100 к=1.2	УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2 0.303	860.06 260.60	26.52 8.04	13.58 4.11	145.65 44.13	11.32 3.43	1043.55 316.20
34	1/10-125-40/9 (H13)	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ТОКОПРОВОДЯЩЕЕ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649)	М2 31.9968				38.29 1225.16	3.04 97.27	41.33 1322.43
35	1/10-230- 35/999130 (H13)	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	КГ 15.15				47.05 712.81	3.74 56.66	50.79 769.47
36	E11-49-1 (H1) к=1.2	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100М 0.4792	588.88 282.19	0.80 0.38	0.44 0.21	0.49 0.23	0.04 0.02	590.21 282.82
37	1/10-230-65-20- 20/19-П (H13)	ПЛИНТУС КЕРАМИЧЕСКИЙ	М2 4.792				39.35 188.57	3.12 14.95	42.47 203.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	1/10-230-35/145 (Н13)	КЛЕЙ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ 19.168				5.48 105.04	0.44 8.43	5.92 113.47
39	Е11-15-7 (Н1) к=1.2	ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА	100М2 ПОКРЫТИЯ 0.2482	1474.73 366.03	41.29 10.25		17.63 4.38	1.17 0.29	1534.82 380.95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		1032	24	7	2289	182	3527
		ОХР и ОПР							851
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							544
		ИТОГО ПО ПТМ							4922
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							72
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
ЖЗ-40-10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.									
40	Ц8-910-1 (Н7) Ж100 к=1.2	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ	100М 0.6995	743.08 519.78	26.93 18.84	6.58 4.60	31.29 21.89	1.79 1.25	803.09 561.76
41	5/10-10-10-10-1/14 (Н12)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М 0.06995				2269.32 158.74	120.73 8.45	2390.05 167.19
42	5/20-30-3/40-1 (Н12)	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ 1.6788				75.83 127.30	4.03 6.77	79.86 134.07
43	5/20-30-1-4/9 (Н12)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100ШТ 0.44768				3.30 1.48	0.18 0.08	3.48 1.56
44	Ц10-898-12 (Н8) к=1.2	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	10 КОРОБОК 0.3	366.31 109.89			92.32 27.70	6.89 2.07	465.52 139.66
45	5/20-40-4/61-К (Н12)	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ. 3				11.32 33.96	0.60 1.80	11.92 35.76
46	Ц8-591-502 (Н7) к=1.2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ 0.04	592.87 23.71	4.99 0.20	0.60 0.02	19.95 0.80	1.18 0.05	618.99 24.76
47	5/30-30-4-1-1/127 (Н12)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ 4				3.83 15.32	0.20 0.80	4.03 16.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Ц8-591-202 (Н7) к=1.2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ 0.03	590.69 17.72	4.99 0.15	0.60 0.02	21.67 0.65	1.27 0.04	618.62 18.56
49	5/30-30-4-1-1/108 (Н12)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ 3				3.44 10.32	0.18 0.54	3.62 10.86
50	Ц8-591-902 (Н7) к=1.2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100ШТ 0.03	689.22 20.68	4.99 0.15	0.60 0.02	21.67 0.65	1.27 0.04	717.15 21.52
51	5/30-30-4-1-2-2/41 (Н12)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ 3				7.49 22.47	0.40 1.20	7.89 23.67
52	Ц8-607-6 (Н7) к=1.2	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	100ШТ 0.09	3634.12 327.07	17.22 1.55		97.49 8.77	5.49 0.49	3754.32 337.88
53	5/30-30-4-3-2/3 (Н12)	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 595Х595Х25 ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "АРМСТРОНГ"	ШТ 9				66.64 599.76	3.55 31.95	70.19 631.71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1019	21	5	1030	56	2126
ОХР и ОПР									628
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									412
ИТОГО ПО ПТМ									3166
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									73
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									0
ВСЕГО									30702
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									21546
в т.ч.									8438
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									110
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									21
в т.ч. З/ПЛАТА									1525
МАТЕРИАЛЫ									121
ТРАНСПОРТ									6925
ОХР и ОПР 81.86%									4427
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%									5980
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
в т.ч.									5539
МАТЕРИАЛЫ									441
ТРАНСПОРТ									9
СМЕСИ ТОВАРНЫЕ									
в т.ч.									8
МАТЕРИАЛЫ									1
ТРАНСПОРТ									1880
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
в т.ч.									909
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. 3/ПЛАТА							5
		МАТЕРИАЛЫ							33
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР и ОПР 59.57%							544
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 40.54%							371
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							1021
		в т.ч.							
		МАТЕРИАЛЫ							969
		ТРАНСПОРТ							52
		ПРОКЛАДКА И МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ							265
		в т.ч.							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							110
		МАТЕРИАЛЫ							28
		ТРАНСПОРТ							2
		ОХР и ОПР 76.38%							84
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 37.30%							41
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							678
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
		В С Е Г О							30702
		в т.ч.							
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							9457
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							132
		в т.ч. 3/ПЛАТА							26
		МАТЕРИАЛЫ							8102
		ТРАНСПОРТ							619
		ОХР и ОПР							7553
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4839
Пункт 29	Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0.8*0.93*5.80%							408
		В Т.Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И							
		КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И							61
		СООРУЖЕНИЙ 0.15							
		ИТОГО							31049
Подпункт 30.2	пункта 30	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ							3224
Инструкции		ВЗНОСОВ 34%							
		ИТОГО ПРОЧИХ							3224
		ИТОГО С ПРОЧИМИ							34273
		ИТОГО							34273
Пункт 33	Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И							514
		ЗАТРАТЫ 1.5%							
		ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И							34787
		ЗАТРАТ							
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ							34787
		ДОКУМЕНТАЦИИ							
Подпункт 34.1	пункта 34	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ							2212
Инструкции		ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ							
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,							
		ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА							
		СТРОИТЕЛЬСТВА							
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА							36999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗРАТНЫЕ СУММЫ ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НДС 20%							333
	Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							4 37332
	Пункт 37 Инструкции	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ (СПРАВОЧНО)							7466 7466 44798 44798 65

Составил

(должность служащего)




(подпись)

Бачило Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Ковалевская М.М.

(инициалы, фамилия)

Заведующий АХО



И. И. Петров

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
КОД ОБЪЕКТА : БЕЛТЭИ-2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : ОБЩИЕ КОРИДОРЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПО УЛ. ОГАРЕВА, 1 В Г.МИНСКЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ :ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №26 ОТ 16.09.2025

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1
на РЕМОНТ КОРИДОРОВ

Составлена в ценах на 01 сентября 2025 г.

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, белорусских рублей		
					за единицу измерения	общая	транспорт % единицы общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	676			
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1			
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0.099	32.46	3.21	
4	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	41.904432	0.87	36.46	
5	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	12.379764	0.88	10.89	
6	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	4.298124	0.99	4.26	
7	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0.5454	3.25	1.77	
8	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	38.628596	0.84	32.45	
9	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	14.755976	0.32	4.72	
10	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1.896774	18.92	35.89	
11	M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.Ч	2.8728	0.52	1.49	
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				131	
		МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ,КОНСТРУКЦИИ					
	1	Материалы для строительных работ					
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения					
	1/10-10	Известь, цемент и другие вяжущие					
12	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0.004728	339.95	1.61	7.94% 26.99 0.13
	1/10-125	Материалы для полов					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1/10-125-40/9	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ТОКОПРОВОДЯЩЕЕ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649)	М2	31.9968	38.29	1225.16	7.94% 3.04 97.27
14	1/10-125-55/5	ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	М	20.604	1.93	39.77	7.94% 0.15 3.09
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы					
15	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0.309	1.70	0.53	7.94% 0.13 0.04
	1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные					
16	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	2.208088	2.45	5.41	7.94% 0.19 0.42
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная					
17	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ	11.101026	3.32	36.86	7.94% 0.26 2.89
18	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	1.36953	3.87	5.30	7.94% 0.31 0.42
19	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	1.18879	1.77	2.10	7.94% 0.14 0.17
20	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ	1.113567	7.15	7.96	7.94% 0.57 0.63
21	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0.11416	2.27	0.26	7.94% 0.18 0.02
22	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.81984	0.72	0.59	7.94% 0.06 0.05
	1/10-180	Материалы шлифовальные					
23	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	4.509284	4.96	22.37	7.94% 0.39 1.76
	1/10-230	Материалы для отделочных работ					
24	1/10-230-35/145	КЛЕЙ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	19.168	5.48	105.04	7.94% 0.44 8.43
25	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	87.189984	6.20	540.58	7.94% 0.49 42.72
26	1/10-230-35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	КГ	15.15	47.05	712.81	7.94% 3.74 56.66

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1.22976	7.51	9.24	7.94% 0.60 0.74
28	1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	4.5	4.75	21.38	7.94% 0.38 1.71
29	1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ	330.399	0.33	109.03	7.94% 0.03 9.91
30	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,5 ММ	М	97.896	1.49	145.87	7.94% 0.12 11.75
31	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,6 ММ	М	46.3775	1.65	76.52	7.94% 0.13 6.03
32	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60X27, 0,5 ММ	М	220.266	2.11	464.76	7.94% 0.17 37.45
33	1/10-230-55-20/135-М	УГЛОВОЙ МОЛДИНГ ДЛЯ ПОТОЛКА	М	75.8286	2.25	170.61	7.94% 0.18 13.65
34	1/10-230-55-20/235	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ ОТ 18X18 ММ ДО 22X22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ, С СЕТКОЙ	М	32.232	1.50	48.35	7.94% 0.12 3.87
35	1/10-230-55-7/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	143.472	3.53	506.46	7.94% 0.28 40.17
36	1/10-230-57-10/10	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 25 ММ X 8 ММ, ДЛИННОЙ 2,0 М (АЛЮМИНИЕВЫЙ)	М	58	1.40	81.20	7.94% 0.11 6.38
37	1/10-230-57-10/10-1	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Т-24-60	М	47	1.40	65.80	7.94% 0.11 5.17
38	1/10-230-57-15/186-1	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24-120	М	95	2.17	206.15	7.94% 0.17 16.15
39	1/10-230-57-15/186-2	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24-360	М	47	2.17	101.99	7.94% 0.17 7.99
40	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	82.6672	1.10	90.93	7.94% 0.09 7.44
41	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0.032424	845.85	27.43	7.94% 67.16 2.18
42	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0.069686	2822.22	196.67	7.94% 224.08 15.62
43	1/10-230-65-20-20/19-П	ПЛИНТУС КЕРАМИЧЕСКИЙ	М2	4.792	39.35	188.57	7.94% 3.12 14.95

1	2	3	4	5	6	7	8
44	1/10-230-95/53	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 X 600 MM	M2	56.6	25.08	1419.53	7.94% 1.99 112.63
	1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие					
45	1/10-235-20/142	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ	M	133.252404	2.51	334.46	7.94% 0.20 26.65
46	1/10-235-20/757	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ПРОЗРАЧНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 48-50 MM	M	10.92	0.05	0.55	
47	1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0.012	16.72	0.20	7.94% 1.33 0.02
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия					
48	1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 MM	T	0.000023	4245.00	0.10	7.94% 337.05 0.01
49	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1.136	3.65	4.15	7.94% 0.29 0.33
50	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X40 MM	100ШТ	0.12237	3.66	0.45	7.94% 0.29 0.04
51	1/10-240-30-50/30	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X80 MM	100ШТ	1.739884	7.39	12.86	7.94% 0.59 1.03
52	1/10-240-5-30/5-1	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ	1000ШТ	0.04	196.72	7.87	7.94% 15.62 0.62
53	1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 MM	T	0.000013	7640.01	0.10	7.94% 606.62 0.01
54	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5X25 MM	1000 ШТ.	4.481792	9.15	41.01	7.94% 0.73 3.27
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ					
55	1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ	5.4656	0.74	4.04	7.94% 0.06 0.33
56	1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0.598678	1.45	0.87	
	1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)					
	1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы					
57	1/55-20-40/5	ЭЛЕКТРОКОРУНД	T	0.000496	7366.67	3.65	7.94% 584.91 0.29
	1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие					
58	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0.045	11.60	0.52	7.94% 0.92 0.04

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Строительные изделия и конструкции					
	2/20	Изделия и конструкции стальные					
	2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)					
59	2/20-40-35/15-1	ТЯГА К ПОДВЕСУ san	ШТ	40	0.56	22.40	7.94% 0.04 1.60
60	2/20-40-35/15-2	ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	ШТ	40	0.53	21.20	7.94% 0.04 1.60
	4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы					
	4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы					
	4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные					
61	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0.0781	98.63	7.70	7.78% 7.67 0.60
	5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ					
	5/10	Кабели, провода, муфты кабельные					
	5/10-10	Кабели					
62	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ,С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА,С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2,НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0.06995	2269.32	158.74	5.32% 120.73 8.45
	5/10-20	Провода					
63	5/10-20-60-2/19	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0.00315	1133.30	3.57	5.32% 60.29 0.19
	5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей					
	5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля					
64	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0.042	15.51	0.65	5.32% 0.83 0.03
	5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов					
65	5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100ШТ	0.44768	3.30	1.48	5.32% 0.18 0.08
66	5/20-30-3/2-1	КНОПКА К227 УХЛ2	1000ШТ	0.010493	100.00	1.05	5.32% 5.32 0.06

1	2	3	4	5	6	7	8
67	5/20-30-3/40-1	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1.6788	75.83	127.30	5.32% 4.03 6.77
68	5/20-30-3/42-1	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100М	0.020985	29.38	0.62	5.32% 1.56 0.03
69	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100ШТ	0.034975	8.34	0.29	5.32% 0.44 0.02
	5/20-40	Другие электромонтажные материалы					
70	5/20-40-4/61-К	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	3	11.32	33.96	5.32% 0.60 1.80
	5/30	Материалы для электротехнических установок					
	5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки					
71	5/30-30-4-1-1/108	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	3	3.44	10.32	5.32% 0.18 0.54
72	5/30-30-4-1-1/127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4	3.83	15.32	5.32% 0.20 0.80
73	5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3	7.49	22.47	5.32% 0.40 1.20
74	5/30-30-4-3-2/3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 595Х595Х25 ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "АРМСТРОНГ"	ШТ	9	66.64	599.76	5.32% 3.55 31.95
	5/30-40	Материалы для электроизоляционных работ					
75	5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0.0066	15.65	0.10	5.32% 0.83 0.01
	5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы					
	5/50-70	Сплавы из цветных металлов					
76	5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0.000045	80930.55	3.64	5.72% 4629.23 0.21
77	5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0.00006	47314.80	2.84	5.72% 2706.41 0.16
78	5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0.105	26.89	2.82	5.72% 1.54 0.16
	5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ					
	5/90-10	Дюбели для крепления электромонтажных изделий					
79	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	19.207	0.93	17.86	5.32% 0.05 0.96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				8102	618

Составил

(должность служащего)

Э.И.

(подпись)

Бачило Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

М.Ковалев

(подпись)

Ковалевская М.М.

(инициалы, фамилия)

Заведующий АХО

И.И. Петров

И.А. Петров

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
КОД ОБЪЕКТА : БЕЛТЭИ-2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : ОБЩИЕ КОРИДОРЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПО УЛ. ОГАРЕВА, 1 В Г.МИНСКЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ : 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ : ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №26 ОТ 16.09.2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ № : 1
 (нормы 2022г.)
на РЕМОНТ КОРИДОРОВ

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Код ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		объем				
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-40-20	СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.	М2 136.64	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	441
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	1
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	34.96506
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.73422
			M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	4.298124
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	23.152092
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.133721
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1.087391
			1	<i>Материалы для строительных работ</i>		
			1/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
			1/10-10	<i>Известь, цемент и другие вяжущие</i>		
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0.002528
			1/10-160	<i>Пленки, полотна, ткани разные</i>		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0.300608
			1/10-170	<i>Оснастка технологическая и инструментальная</i>		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ	9.42249

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	1.09879
			1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ	1.113567
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0.11416
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.81984
			1/10-180	Материалы шлифовальные		
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	4.502289
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	87.189984
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1.22976
			1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ	330.399
			1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,5 ММ	М	97.896
			1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27X28, 0,6 ММ	М	46.3775
			1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60X27, 0,5 ММ	М	220.266
			1/10-230-55-20/235	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ ОТ 18X18 ММ ДО 22X22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ, С СЕТКОЙ	М	32.232
			1/10-230-55-7/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	143.472
			1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	82.6672
			1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0.032424

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0.069686
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/142	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ	М	133.252404
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1.136
			1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X40 ММ	100ШТ	0.12237
			1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5X25 ММ	1000 ШТ.	4.481792
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-10/20	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ	5.4656
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0.094578
Ж2-60-30-04	ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.	М2 56.60				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	90
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	3.53376
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4.927826
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2.65032
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ	1.678536
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0.49808
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-55-20/135-М	УГЛОВОЙ МОЛДИНГ ДЛЯ ПОТОЛКА	М	75.8286
			1/10-230-57-10/10	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ РАЗМЕРОМ 25 ММ X 8 ММ, ДЛИННОЙ 2,0 М (АЛЛЮМИНИЕВЫЙ)	М	58
			1/10-230-57-10/10-1	ПРОФИЛЬ СТЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Т-24-60	М	47

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-57-15/186-1	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24-120	М	95
			1/10-230-57-15/186-2	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т-24-360	М	47
			1/10-230-95/53	ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 X 600 ММ	М2	56.6
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-30-50/30	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X80 ММ	100ШТ	1.739884
			1/10-240-5-30/5-1	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ	1000ШТ	0.04
			2	Строительные изделия и конструкции		
			2/20	Изделия и конструкции стальные		
			2/20-40	Изделия и конструкции стальные, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ)		
			2/20-40-35/15-1	ТЯГА К ПОДВЕСУ san	ШТ	40
			2/20-40-35/15-2	ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	ШТ	40
Ж2-60-40	ПОЛЫ.	М2 30.30				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	72
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0.099
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	11.645544
			M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч	0.5454
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.099
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0.184013
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.435247
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-10	Известь, цемент и другие вяжущие		
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0.0022
			1/10-125	Материалы для полов		

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-125-40/9	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ТОКОПРОВОДЯЩЕЕ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ Р (EN 649)	М2	31.9968
			1/10-125-55/5	ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	М	20.604
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1.87748
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-35/145	КЛЕЙ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	19.168
			1/10-230-35/999130	КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	КГ	15.15
			1/10-230-65-20-20/19-П	ПЛИНТУС КЕРАМИЧЕСКИЙ	М2	4.792
			1/10-280	Прочие материалы для строительных работ		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0.5041
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-20	Огнеупорные и огнезащитные изделия и материалы		
			1/55-20-40/5	ЭЛЕКТРОКОРУНД	Т	0.000496
			4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
			4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
			4/1-4	Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные		
			4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0.0781
ЖЗ-40-10	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М 69.95				
			1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	73
			1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	0
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	3.405612
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10.449678
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1.787922
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0.374136

1	2	3	4	5	6	7
			M331620	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК	МАШ.Ч	2.8728
			1	Материалы для строительных работ		
			1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
			1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы		
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0.309
			1/10-160	Пленки, полотна, ткани разные		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0.03
			1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная		
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0.87145
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	0.09
			1/10-180	Материалы шлифовальные		
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0.006995
			1/10-230	Материалы для отделочных работ		
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	4.5
			1/10-235	Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие		
			1/10-235-20/757	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ПРОЗРАЧНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 48-50 ММ	М	10.92
			1/10-235-3/83	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0.012
			1/10-240	Метизы и крепежные изделия		
			1/10-240-20/10	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0.000023
			1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.000013
			1/55	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)		
			1/55-50	Материалы антикоррозионные и химически стойкие		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0.045
			5	Материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/10	Кабели, провода, муфты кабельные		
			5/10-10	Кабели		

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0.06995
			5/10-20	Провода		
			5/10-20-60-2/19	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0.00315
			5/20	Изделия для прокладки кабельных сетей		
			5/20-20	Пластиковые системы для прокладки кабеля		
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0.042
			5/20-30	Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов		
			5/20-30-1-4/9	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100ШТ	0.44768
			5/20-30-3/2-1	КНОПКА К227 УХЛ2	1000ШТ	0.010493
			5/20-30-3/40-1	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1.6788
			5/20-30-3/42-1	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100М	0.020985
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100ШТ	0.034975
			5/20-40	Другие электромонтажные материалы		
			5/20-40-4/61-К	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	3
			5/30	Материалы для электротехнических установок		
			5/30-30	Электросиловые и электроосветительные установки		
			5/30-30-4-1-1/108	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	3
			5/30-30-4-1-1/127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4
			5/30-30-4-1-2-2/41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3
			5/30-30-4-3-2/3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 595Х595Х25 ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "АРМСТРОНГ"	ШТ	9
			5/30-40	Материалы для электроизоляционных работ		
			5/30-40-2/23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0.0066

1	2	3	4	5	6	7
			5/50	Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы		
			5/50-70	Сплавы из цветных металлов		
			5/50-70-2/2	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0.000045
			5/50-70-2/8	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30	Т	0.00006
			5/50-70-3/7	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА	КГ	0.105
			5/90	Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ		
			5/90-10	Дюбели для крепления электромонтажных изделий		
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10ШТ	19.207

Составил

(должность служащего)




(подпись)

Бачило Е.А.

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)



(подпись)

Ковалевская М.М.

(инициалы, фамилия)

Заведующий АХО



А.А. Петров

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве

Дата разработки сметной документации					01.09.2025	
Дата начала строительства					01.03.2026	
Нормативный срок строительства					1 мес.	
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, ' руб.					34787	
в том числе оборудование					0	
в том числе затраты заказчика, не подлежащие индексации					0	
в том числе средства на ПИР, экспертизу					0	
Итого по сводному сметному расчету, ' руб.					34787	
			Месяц, год	СМР	Оборудование	Прочие
			сентябрь 2025 г.	1,011	1,003	1,0144
			октябрь 2025 г.	1,0221	1,006	1,029
			ноябрь 2025 г.	1,0334	1,009	1,0438
			декабрь 2025 г.	1,0447	1,0121	1,0589
			январь 2026 г.	1,0541	1,0147	1,0715
			февраль 2026 г.	1,0636	1,0173	1,0842
№ п/п	Наименование периодов	Процент задела, %	Стоимость, ' руб.	Ежемесяч- ный прогноз- ный индекс цен в строи- тельстве	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастаю- щим итогом)	Стоимость с учетом прогнозного индекса, ' руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого на дату начала строительства		34787	1,009	1,0636	36999
	в т.ч. СМР		34787	1,009	1,0636	36999
	в т. ч. оборудование			1,0026	1,0173	
	в т.ч. прочие затраты			1,0119	1,0842	
	Итого на дату начала строительства		34787			36999
1	март СМР	100	36999	1,009	1,009	37332
	прочие затраты	100		1,0119	1,0119	
	ИТОГО	100	36999			37332
	Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве					2545
	возврат материалов				1,0732	4
					24	