Ситуационная схема



3 пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки	Примечание
1	Здание №8 к6 по ул.Смоленская		Существующее
2	Здание №8 к5 по ул.Смоленская		Существующее
3	Здание №8 к4 по ул.Смоленская		Существующее
4	Здание №8 к3 по ул.Смоленская		Существующее
5	Здание №8 к2 по ул.Смоленская		Существующее
6	Здание №53А по ул.Правды		Существующее
7	Здание №49А по ул.Правды		Существующее
8	Ясли-сад №70		Существующий
9	Школа №28		Существующая
10	ТП-211		Существующая
11	Здание №45 по ул.Правды		Существующее
12	Здание №47 по ул.Правды		Существующее
13	Здание №49 по ул.Правды		Существующее
14	Здание №51 по ул.Правды		Существующее
15	КТП 138		Существующая
16	Здание №53 по ул.Правды		Существующее
17	Здание №55 по ул.Правды		Существующее

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- условная граница производства работ
- 315 — вырубаемые деревья
- 316 — пересаживаемые деревья
- 122 — сохраняемые деревья
- удаляемый газон
- удаляемый цветник

Система координат местная г. Витебск
Система высот Балтийская
Планшеты: +4+7;02, +4+7;03, +4+7;04, +4+7;07.

З-р. № 347 от 07.05.2026г.

Изм.	Колич	Лист	№док.	Подпись	Дата	3/05-26Т		
Директор		Ушал С.А.			05.26	"Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13В до ТК-13аВ-2, ТК-15В-1б, ж.д.№ 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске"		
Выполнил		Адаменко А.В.			05.26	РУП "БЕЛГЭИ"	Стадия С	Лист 1, Листов 2
Выполнил		Адаменко А.В.				ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН Масштаб 1:500 В 1 сантиметре 5 метров Сплошные горизонтали проведены через 0.5 метра	ООО "Инженерные изыскания"	

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ИТЦ-26-20-ГП			
						Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13В до ТК-13аВ-2, ТК-15В-1б, ж.д. № 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске			
Разраб.		Гулида			10.26		Стадия	Лист	Листов
Пров.		Гулида			10.26		С	7	
Н. контр.		Близнюк			10.26	Таксационный план (М1:500)	РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск		
Утв.		Балаш			10.26				

Формат А0

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Ведомость существующих деревьев и кустарников (начало)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
1	Отсутствует						
2	Вишня	Дер Плодовое	1	6	21,10	хор.	Удаление
3	Отсутствует						
4	Липа	Дер /Медл.	1	15	48	хор.	Удаление
5	Липа	Дер /Медл.	1	9	39	хор.	Сохраняемое
6	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	18	удовл.	Сохраняемое
7	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	22,18	удовл.	Удаление
8	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	20,24	удовл.	Сохраняемое
9	Пень						
10.1–10.5	Акация	Куст Красивоц.	5	1	–	удовл.	Сохраняемое
11	Липа	Дер /Медл.	1	12	54	хор.	Удаление
12	Ель	Дер Хвойное	1	1	1	хор.	Пересадка
13	Рябина	Дер Плодовое	1	6	20	хор.	Удаление
14	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	20,14	хор.	Сохраняемое
15	Боярышник	Куст Медленнорастт.	1	6	20,9	хор.	Удаление
16	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	78	хор.	Удаление
17	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	9	46	удовл.	Удаление
18	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	9	27	удовл.	Удаление
19	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	9	24	удовл.	Удаление
20	Вишня	Дер Плодовое	1	9	20,18	хор.	Удаление
21	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16,16	хор.	Удаление
22	Вишня	Дер Плодовое	1	3	20,6	хор.	Сохраняемое
23	Вишня	Дер Плодовое	1	12	2	хор.	Сохраняемое
24	Отсутствует						
25	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	40,9;9	удовл.	Удаление
26	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	9	16; 12; 10	удовл.	Удаление
27	Вишня	Дер Плодовое	1	2	8	хор.	Удаление
28	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	12;30;14 20;19	удовл.	Удаление
29	Кизильник	Куст Медленнорастт.	1	1	–	хор.	Пересадка
30	Отсутствует						
31	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	–	хор.	Сохраняемое
32	Берёза	Дер /Быстр.	1	15	48	хор.	Удаление
33.1–33.70	Отсутствует						
34.1–34.60	Отсутствует						
35	Ясень	Дер /Быстр.	1	18	28	хор.	Сохраняемое
36	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	34	хор.	Сохраняемое
37	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	30	удовл.	Сохраняемое
38	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	47	удовл.	Удаление
39	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	28	хор.	Удаление
40	Отсутствует						
41	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	33	удовл.	Удаление
42	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	44	удовл.	Сохраняемое
43	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	26	хор.	Сохраняемое
44	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	20	хор.	Сохраняемое
45	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	18,14	хор.	Сохраняемое
46	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	38	хор.	Сохраняемое
47	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	16, 18, 23	хор.	Удаление
48	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	38	хор.	Удаление
49	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	71	удовл.	Удаление
50	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	Удаление
51	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	Удаление
52	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	63	плохое	Удаление
53	Отсутствует						
54	Отсутствует						
55	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	61	удовл.	Удаление
56	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	52	удовл.	Удаление
57	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	53	удовл.	Удаление
58	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	50	удовл.	Удаление

Ведомость существующих деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
59	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	Удаление
60	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	Удаление
61	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	63	удовл.	Сохраняемое
62	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	72	удовл.	Сохраняемое
63.1–63.9	Пузыреплодник	Куст Быстр.	9	1	–	хор.	Пересадка
64	Отсутствует						
65	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	26	удовл.	Удаление
66	Отсутствует						
67	Липа	Дер /Медл.	1	6	20,18	хор.	Сохраняемое
68	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	28	удовл.	Удаление
69	Вишня	Дер Плодовое	1	4	10	хор.	Удаление
70.1–70.20	Туя	Дер Хвойное	20	6	9,20	хор.	Сохраняемое
71.1–71.18	Отсутствует						
72.1–72.25	Отсутствует						
74.1–74.15	Отсутствует						
75.1–75.15	Отсутствует						
76	Отсутствует						
77	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	30	хор.	Удаление
78	Липа	Дер /Медл.	1	9	30	хор.	Удаление
79	Липа	Дер /Медл.	1	9	38	хор.	Удаление
80.1–80.18	Отсутствует						
83.1–83.23	Туя	Дер Хвойное	23	6	6,20	хор.	Сохраняемое
84	Дуб	Дер /Медл.	1	18	56	хор.	Сохраняемое
85	Отсутствует						
86	Отсутствует						
87	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	43	удовл.	Сохраняемое
88	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	42	удовл.	Удаление
89	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	40	удовл.	Удаление
90	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	40	удовл.	Сохраняемое
91	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	22	удовл.	Удаление
92	Клён остролистный	Дер /Быстр.	1	12	65	хор.	Удаление
93	Ясень	Дер /Быстр.	1	15	42	хор.	Удаление
94	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	22,22	хор.	Удаление
97.1–97.16	Отсутствует						
98.1–98.25	Отсутствует						
99	Боярышник	Куст Медленнорастт.	1	9	28	хор.	Удаление
100	Слива	Дер Плодовое	1	9	10	хор.	Удаление
101	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	Удаление
102	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	Удаление
103	Груша	Дер Плодовое	1	9	26	хор.	Сохраняемое
104	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	18	удовл.	Сохраняемое
105	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	46	плохое	Сохраняемое
106	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	52	удовл.	Сохраняемое
107	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	60	удовл.	Сохраняемое
108	Отсутствует						
109	Липа	Дер /Медл.	1	9	34	хор.	Удаление
110	Липа	Дер /Медл.	1	9	36	хор.	Удаление
111	Слива	Дер Плодовое	1	9	22,22,30	хор.	Удаление
112	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	–	хор.	Удаление
113	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	44,33	хор.	Удаление
114	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	46	хор.	Удаление
115	Липа	Дер /Медл.	1	12	24	хор.	Удаление
116	Вишня	Дер Плодовое	1	8	25,25,8,9 9,7,6,6	хор.	Удаление
117	Каштан	Дер /Медл.	1	15	68	хор.	Удаление
118	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	50	хор.	Удаление
119	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	40	хор.	Удаление
120	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	27	удовл.	Удаление
121	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	50	удовл.	Сохраняемое

Ведомость существующих деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
122	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	42	удовл.	Сохраняемое
123	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	78	удовл.	Удаление
124	Липа	Дер /Медл.	1	9	30	хор.	Удаление
125	Отсутствует						
126	Клён остролистный	Дер /Быстр.	1	18	66	хор.	Удаление
127	Отсутствует						
128	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	56	удовл.	Удаление
129	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	54	удовл.	Удаление
130	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	51	удовл.	Сохраняемое
131	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	56	удовл.	Сохраняемое
132	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	44	удовл.	Удаление
133	Отсутствует						
134	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	42	хор.	Удаление
135	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	54	удовл.	Сохраняемое
136	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	72	удовл.	Сохраняемое
137	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	48	хор.	Удаление
138	Ясень	Дер /Быстр.	1	15	48	хор.	Сохраняемое
139	Ясень	Дер /Быстр.	1	15	56	хор.	Сохраняемое
140	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	78	удовл.	Сохраняемое
141	Отсутствует						
142	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	52	удовл.	Удаление
143	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	72	удовл.	Удаление
144	Ясень	Дер /Быстр.	1	15	27	хор.	Сохраняемое
145	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	24	хор.	Сохраняемое
146	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	32	хор.	Сохраняемое
147	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	28	хор.	Сохраняемое
148	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	100	хор.	Сохраняемое
149	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	60	удовл.	Сохраняемое
150	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	55	удовл.	Удаление
151	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	65	удовл.	Сохраняемое
152	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	50	удовл.	Удаление
153	Берёза	Дер /Быстр.	1	15	33	хор.	Сохраняемое
154	Берёза	Дер /Быстр.	1	15	42	хор.	Удаление
155	Берёза	Дер /Быстр.	1	15	31	хор.	Сохраняемое
156	Вишня	Дер Плодовое	1	3	7	хор.	Сохраняемое
157	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	15	54	хор.	Удаление
158	Ясень	Дер /Быстр.	1	6	3,7,7	хор.	Сохраняемое
159	Ясень	Дер /Быстр.	1	6	16,5,9	хор.	Сохраняемое
160	Берёза	Дер /Быстр.	1	24	52	хор.	Сохраняемое
161	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	–	хор.	Удаление
162	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	75	удовл.	Сохраняемое
163	Лиственница	Дер Хвойное	1	18	30	удовл.	Удаление
164	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	39	хор.	Сохраняемое
165	Туя	Дер Хвойное	1	9	16	хор.	Сохраняемое
166	Отсутствует						
167	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	28	хор.	Сохраняемое
168	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	52	хор.	Удаление
169	Пень						
170	Липа	Дер /Медл.	1	12	42	хор.	Сохраняемое
171	Туя	Дер Хвойное	1	18	24	хор.	Сохраняемое
172	Отсутствует						
173	Отсутствует						
174	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16,15,12	хор.	Удаление
175	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16	хор.	Удаление
176	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	45	хор.	Удаление
177	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	52	хор.	Удаление
178	Дуб	Дер /Медл.	1	15	48	хор.	Удаление
179	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	61	хор.	Сохраняемое

Ведомость существующих деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
180	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
181	Роза	Куст Красивоц.	1	2	–	хор.	Удаление
182	Роза	Куст Красивоц.	1	1,5	–	хор.	Пересадка
183	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
184	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	49	хор.	Удаление
185	Отсутствует						
186	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	32	хор.	Удаление
187	Роза	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
188	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	39	удовл.	Удаление
189	Отсутствует						
190	Вишня, поросль	Поросль Поросль	1 м2	1,5	–	удовл.	Удаление
191	Вишня	Дер Плодовое	1	2,5	6	хор.	Удаление
192	Роза	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
193	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	32	хор.	Удаление
194	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	Удаление
195	Отсутствует						
196	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	28	хор.	Удаление
197	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	25	хор.	Удаление
198	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	26	хор.	Удаление
199	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	9	26	удовл.	Сохраняемое
200	Бирючина	Куст Медленнорастт.	1	2	–	хор.	Пересадка
201	Бирючина	Куст Медленнорастт.	1	2	–	хор.	Пересадка
202	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	75	удовл.	Сохраняемое
203	Ясень	Дер /Быстр.	1	18	42	хор.	Сохраняемое
204	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	78	удовл.	Сохраняемое
205	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	48	удовл.	Удаление
206	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	43	удовл.	Удаление
207	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	45	хор.	Удаление
208	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	53	удовл.	Удаление
209	Роза	Куст Красивоц.	1	1,5	–	хор.	Пересадка
210	Вяз	Дер /Медл.	1	12	58	хор.	Сохраняемое
211	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	10,12,11 7,7	удовл.	Сохраняемое
212	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	16	хор.	Сохраняемое
213	Липа	Дер /Медл.	1	15	36	хор.	Сохраняемое
214	Липа	Дер /Медл.	1	12	22	хор.	Сохраняемое
215	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Сохраняемое
216	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Сохраняемое
217	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
218	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
219	Отсутствует						
220	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
221	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
222	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
223	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
224	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
225	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
226	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
227	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
228	Чубушник	Куст Красивоц.	1	4	–	хор.	Сохраняемое
229	Ива	Дер /Быстр.	1	9	22	удовл.	Сохраняемое
230	Берёза	Дер /Быстр.	1	9	29	хор.	Удаление
231	Липа	Дер /Медл.	1	15	22	хор.	Сохраняемое
232	Сумах	Дер /Медл.	1	3	6	удовл.	Сохраняемое
233	Берёза	Дер /Быстр.	1	12	46	хор.	Сохраняемое
234	Орех	Дер /Быстр.	1	12	40	хор.	Сохраняемое
235	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	51	хор.	Сохраняемое
236	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	34	хор.	Сохраняемое
237	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	51	хор.	Сохраняемое

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гулида			10.26
Пров.		Гулида			10.26
Н. контр.		Близнюк			10.26
Утв.		Балаш			10.26

ИТЦ-26-20-ГП

Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13В до ТК-13АВ-2, ТК-15В-16, ж.д. № 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске

Стадия	Лист	Листов
С	8	

Таксационные ведомости (начало)

РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск

Формат А1

Ведомость существующих деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
238	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Сохраняемое
239	Отсутствует						
240	Сумах	Дер /Медл.	1	1	2	хор.	Пересадка
241	Сумах	Дер /Медл.	1	1,5	2,3	хор.	Пересадка
242	Сумах	Дер /Медл.	1	1	3	хор.	Пересадка
243	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	30	хор.	Удаление
244	Берёза	Дер /Быстр.	1	12	35	хор.	Удаление
245	Сумах	Дер /Медл.	1	1,5	2,2	хор.	Пересадка
246	Вяз	Дер /Медл.	1	12	58	хор.	Удаление
247	Боярышник	Куст Медленнорост.	1	5	20,23	хор.	Удаление
248	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	33	хор.	Сохраняемое
249	Липа	Дер /Медл.	1	18	42	хор.	Сохраняемое
250	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Сохраняемое
251	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	37	удовл.	Удаление
252	Клён остролистный	Дер /Быстр.	1	1,5	2	хор.	Сохраняемое
253	Клён остролистный	Дер /Быстр.	1	2	3	хор.	Сохраняемое
254	Липа	Дер /Медл.	1	15	32	хор.	Сохраняемое
255	Отсутствует						
256	Вяз	Дер /Медл.	1	21	48	хор.	Удаление
257	Берёза	Дер /Быстр.	1	21	40	хор.	Удаление
258	Вяз	Дер /Медл.	1	9	4	хор.	Пересадка
259	Пень						
260	Пень						
261	Сирень	Куст Красивоц.	1	0,8	–	хор.	Сохраняемое
262	Вяз	Дер /Медл.	1	9	21	хор.	Сохраняемое
263	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	–	хор.	Удаление
264	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
265	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	12	34	удовл.	Удаление
266	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	–	хор.	Удаление
267	Отсутствует						
268	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	60	удовл.	Удаление
269	Отсутствует						
270	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	65	плохое	Удаление
271	Берёза	Дер /Быстр.	1	18	32	хор.	Удаление
272	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	68	удовл.	Сохраняемое
273.1-273.3	Снежноягодник	Куст Быстр.	3	1,5	–	хор.	Пересадка
274	Липа	Дер /Медл.	1	15	39	хор.	Сохраняемое
275	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	–	хор.	Пересадка
276	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	–	хор.	Пересадка
277	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	–	хор.	Сохраняемое
278	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
279	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
280	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
281.1-281.10	Барбарис	Куст Медленнорост.	5	1,2	–	хор.	Пересадка
282	Липа	Дер /Медл.	1	21	40	хор.	Сохраняемое
283	Липа	Дер /Медл.	1	12	42	хор.	Удаление
284	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
285	Липа	Дер /Медл.	1	15	42	хор.	Удаление
286	Липа	Дер /Медл.	1	15	39	плохое	Удаление
287	Клён ясенелистный	Дер Инваз.	1	2	2,4	удовл.	Удаление
288	Сирень	Куст Красивоц.	1	2	–	хор.	Удаление
289	Чубушник	Куст Красивоц.	1	2	–	хор.	Удаление
290	Роза	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
291	Ель	Дер Хвойное	1	1,5	4	хор.	Пересадка
292	Роза	Куст Красивоц.	1	1,3	–	хор.	Пересадка
293	Роза	Куст Красивоц.	1	1,3	–	хор.	Пересадка
294	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	–	хор.	Пересадка
295	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	–	хор.	Пересадка

Ведомость существующих деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
296	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	54	удовл.	Удаление
297	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	44	удовл.	Удаление
298	Липа	Дер /Медл.	1	15	28	хор.	Удаление
299	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	58	удовл.	Удаление
300	Поросль тополя	Поросль Поросль	2 м2	2	–	удовл.	Удаление
301	Отсутствует						
302	Поросль тополя	Поросль Поросль	2 м2	1	–	удовл.	Удаление
303	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	14	хор.	Удаление
304	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	56	удовл.	Удаление
305	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	68	удовл.	Удаление
306	Каштан	Дер /Медл.	1	15	32	хор.	Удаление
307	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	7	хор.	Удаление
308	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	10	хор.	Удаление
309	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	16	хор.	Удаление
310	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	18	хор.	Удаление
311	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	хор.	Удаление
312	Сирень	Куст Красивоц.	1	2	–	хор.	Удаление
313	Вишня	Дер Плодовое	1	4	6,9,6	хор.	Удаление
314	Акация	Куст Красивоц.	1	2,5	–	удовл.	Удаление
315	Роза	Куст Красивоц.	1	2	–	удовл.	Удаление
316	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	2,2,2	удовл.	Пересадка
317	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	2,2 2,2	удовл.	Пересадка
318	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	–	хор.	Удаление
319	Слива	Дер Плодовое	1	1,5	5	удовл.	Удаление
320	Калина	Куст Плодовое	1	1	–	хор.	Пересадка
321	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	–	удовл.	Удаление
322	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	Удаление
323	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	Удаление
324	Ясень	Дер /Быстр.	1	12	53	хор.	Удаление
325	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	–	удовл.	Сохраняемое
326	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Пересадка
327	Ива	Дер /Быстр.	1	1	0,5	удовл.	Пересадка
328	Вишня	Дер Плодовое	1	3	8	удовл.	Удаление
329	Ясень	Дер /Быстр.	1	9	41	хор.	Удаление
330	Сумах	Дер /Медл.	1	1	0,5	хор.	Пересадка
331	Пень						
332	Вяз	Дер /Медл.	1	21	48	хор.	Удаление
333	Туя	Дер Хвойное	1	9	27	хор.	Удаление
334	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	–	хор.	Сохраняемое
335	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	9	плохое	Удаление
336	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	–	удовл.	Удаление
337	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	6	удовл.	Сохраняемое
338	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	–	удовл.	Пересадка
339	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	–	удовл.	Пересадка
340	Акация	Куст Кам.?	1	1	–	удовл.	Пересадка
341	Бирючина	Куст Медленнорост.	1	1	–	удовл.	Пересадка
342	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	удовл.	Пересадка
343	Спирея	Куст Красивоц.	4	1	–	удовл.	Пересадка
344	Сирень	Куст Красивоц.	4	1	–	удовл.	Пересадка
345	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	удовл.	Пересадка
346.1-346.4	Акация	Куст Красивоц.	4	1	–	удовл.	Пересадка
347	Пузыреплодник	Куст Быстр.	1	1	–	удовл.	Пересадка
348	Пузыреплодник	Куст Быстр.	1	1	–	удовл.	Пересадка
349	Ясень	Дер /Быстр.	1	2,5	10	удовл.	Удаление
350.1-350.6	Сирень	Куст Красивоц.	6	1	–	удовл.	Пересадка
351.1-351.2	Пузыреплодник	Куст Быстр.	2	1	–	удовл.	Пересадка
352.1-352.3	Акация	Куст Красивоц.	3	1	–	удовл.	Пересадка
353	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	удовл.	Удаление

Ведомость существующих деревьев и кустарников (окончание)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Примечание
354	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	удовл.	Пересадка
355.1-355.8	Пузыреплодник	Куст Быстр.	8	1	–	удовл.	Пересадка
356	Клен ясенелистный	Дер Инваз.	1	1	–	удовл.	Удаление
357	Боярышник	Куст Медленнорост.	1	1	–	удовл.	Пересадка
358	Боярышник	Куст Медленнорост.	1	1	–	удовл.	Пересадка
359	Акация	Куст Красивоц.	1	1	–	удовл.	Пересадка
360.1-360.5	Пузыреплодник	Куст Быстр.	5	1	–	удовл.	Пересадка
361	Поросль клёна ясенелистного	Поросль Инваз.	1	1	–	удовл.	Сохраняемое
362.1-362.4	Туя	Дер Хвойное	4	1	–	хор.	Пересадка
363	Ива	Дер /Быстр.	1	1	1	хор.	Пересадка
364.1-364.3	Гортензия	Куст Красивоц.	3	1	–	хор.	Пересадка
365	Вишня	Дер Плодовое	1	2,5	9	хор.	Удаление
366	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	–	хор.	Пересадка
367.1-367.11	Туя	Дер Хвойное	11	0,5	–	хор.	Пересадка
368	Сумах	Дер /Медл.	1	1	2	хор.	Сохраняемое
369	Ива	Дер /Быстр.	1	1	2	хор.	Пересадка
370	Сумах	Дер /Медл.	1	1,5	3	хор.	Пересадка
371	Сосна	Дер Хвойное	1	1	2	хор.	Пересадка
372	Сосна	Дер Хвойное	1	1,5	3	хор.	Пересадка
373	Сосна	Дер Хвойное	1	1	2	хор.	Пересадка
374	Чубушник	Куст Красивоц.	1	3	–	удовл.	Удаление
375.1-375.6	Туя	Дер Хвойное	6	0,5	–	хор.	Пересадка
376.1-376.3	Вишня	Дер Плодовое	3	2	4	хор.	Пересадка
377	Берёза	Дер /Быстр.	1	3	4	хор.	Пересадка
378.1-378.2	Сумах	Дер /Медл.	2	2,5	4	хор.	Пересадка
379	Вишня	Дер Плодовое	1	1	1	хор.	Пересадка
380	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	60	удовл.	Сохраняемое
381.1-381.2	Пузыреплодник	Куст Быстр.	2	1	–	хор.	Сохраняемое
382.1-382.4	Пузыреплодник	Куст Быстр.	4	1	–	хор.	Пересадка
383	Тополь	Дер Малоцен.	1	9	30	удовл.	Сохраняемое
384	Липа	Дер /Медл.	1	9	38	хор.	Сохраняемое
385	Клен остролистный	Дер /Быстр.	1	9	18	хор.	Удаление
386	Туя	Дер Хвойное	1	1	1	хор.	Сохраняемое
387	Туя	Дер Хвойное	1	1	1	хор.	Сохраняемое
388	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	32	удовл.	Удаление

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова

Проектные предложения	Площадь, м2		
	Цветники	Газоны	Иной травяной покров
В населенном пункте			
Сохраняемые	-	–	–
Пересаживаемые	-	–	–
Удаляемые	181	10844	–
Итого	181	10844	–

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гулида			10.26
Пров.		Гулида			10.26
Н. контр.		Близнюк			10.26
Утв.		Балаш			10.26

ИТЦ-26-20-ГП

Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13В до ТК-13аВ-2, ТК-15В-10, ж.д. № 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске

Стадия	Лист	Листов
С	9	

Таксационные ведомости (продолжение)

РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск

Формат А1

Ведомость удаляемых деревьев и кустарников (начало)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Компенсационные посадки (выплаты)	Примечание
2	Вишня	Дер Плодовое	1	6	21,10	хор.	2х1х1х2 =4 МР	* 1 расч.ств.
4	Липа	Дер ЛМедл.	1	15	48	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
7	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	22,18	удовл.	2х2х0,75х2 =6 МР	* 2 расч.ств.
11	Липа	Дер ЛМедл.	1	12	54	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
13	Рябина	Дер Плодовое	1	6	20	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
15	Боярышник	Куст Медленнорастущ.	1	6	20,9	хор.	2х1х1х2 =4 КЦП	*
16	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	12	78	хор.	Не осуществл.**	Инвазивный**
17	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	9	46	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
18	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	9	27	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
19	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	9	24	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
20	Вишня	Дер Плодовое	1	9	20,18	хор.	2х2х1х2 =8 МР	* 2 расч.ств.
21	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16,16	хор.	2х2х1х2 =8 МР	* 2 расч.ств.
25	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	12	40,9,9	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
26	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	9	16,12,10	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
27	Вишня	Дер Плодовое	1	2	8	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
28	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	12	12,30,14 20,19	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
32	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	15	48	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
38	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	47	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
39	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	28	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
41	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	33	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	*
47	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	16,18,23	хор.	2х3х1х2 =12 МР	* 3 расч.ств.
48	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	38	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
49	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	71	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
50	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
51	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
52	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	63	плохое	1х1х0,5х2 =1 МР	*
55	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	61	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
56	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	52	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
57	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	53	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
58	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	50	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
59	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
60	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	64	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
65	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	26	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	*
68	Яблоня	Дер Плодовое	1	6	28	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	*
69	Вишня	Дер Плодовое	1	4	10	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
77	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	30	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
78	Липа	Дер ЛМедл.	1	9	30	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
79	Липа	Дер ЛМедл.	1	9	38	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
88	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	42	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
89	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	40	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
91	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	22	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	*
92	Клен остролистный	Дер ЛБыстр.	1	12	65	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
93	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	15	42	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
94	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	22,22	хор.	2х2х1х2 =8 МР	* 2 расч.ств.
99	Боярышник	Куст Медленнорастущ.	1	9	28	хор.	2х1х1х2 =4 КЦП	*
100	Слива	Дер Плодовое	1	9	10	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
101	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
102	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	60	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
109	Липа	Дер ЛМедл.	1	9	34	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
110	Липа	Дер ЛМедл.	1	9	36	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
111	Слива	Дер Плодовое	1	9	22,22,30	хор.	2х3х1х2 =12 МР	* 3 расч.ств.
112	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
113	Береза	Дер ЛБыстр.	1	18	44,33	хор.	2х2х1х2 =8 МР	* 2 расч.ств.
114	Береза	Дер ЛБыстр.	1	18	46	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
115	Липа	Дер ЛМедл.	1	12	24	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
116	Вишня	Дер Плодовое	1	8	25,25,8,9 9,7,6,6	хор.	2х2х1х2 =8 МР	* 2 расч.ств.
117	Каштан	Дер ЛМедл.	1	15	68	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
118	Береза	Дер ЛБыстр.	1	18	50	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
119	Береза	Дер ЛБыстр.	1	18	40	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
120	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	27	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
123	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	78	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
124	Липа	Дер ЛМедл.	1	9	30	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
126	Клен остролистный	Дер ЛБыстр.	1	18	66	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
128	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	56	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
129	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	54	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
132	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	44	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
134	Береза	Дер ЛБыстр.	1	21	42	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*

Ведомость удаляемых деревьев и кустарников (продолжение)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Компенсационные посадки (выплаты)	Примечание
137	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	48	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
142	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	52	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
143	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	72	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
150	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	55	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
152	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	50	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
154	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	15	42	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
157	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	15	54	хор.	Не осуществл.**	Инвазивный**
161	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
163	Лиственница	Дер Хвойное	1	18	30	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 МР	*
168	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	21	52	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
174	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16,15,12	хор.	2х3х1х2 =12 МР	* 3 расч.ств.
175	Вишня	Дер Плодовое	1	9	16	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
176	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	45	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
177	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	52	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
178	Дуб	Дер ЛМедл.	1	15	48	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
180	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
181	Роза	Куст Красивоц.	1	2	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
184	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	49	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
186	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	32	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
188	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	12	39	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
190	Вишня, поросль	Поросль Поросль	1 м2	1,5	—	удовл.	1х1,10х2 =0,2 МР	См. п.5 л.11
191	Вишня	Дер Плодовое	1	2,5	6	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
193	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	32	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
194	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
196	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	28	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
197	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	25	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
198	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	26	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
205	Тополь	Дер Малоцен.	1	12	48	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
206	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	43	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
207	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	45	хор.	=4 МР	*
208	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	53	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
220	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
223	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
224	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
225	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
230	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	9	29	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
243	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	30	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
244	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	12	35	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
246	Вяз	Дер ЛМедл.	1	12	58	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
247	Боярышник	Куст Медленнорастущ.	1	5	20,23	хор.	2х1х1х2 =4 КЦП	*
251	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	21	37	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	*
256	Вяз	Дер ЛМедл.	1	21	48	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
257	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	21	40	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
263	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
264	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
265	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	12	34	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
266	Сирень	Куст Красивоц.	1	3	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
268	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	60	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
270	Тополь	Дер Малоцен.	1	21	65	плохое	1х1х0,5х2 =1 МР	*
271	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	18	32	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
280	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
283	Липа	Дер ЛМедл.	1	12	42	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
285	Липа	Дер ЛМедл.	1	15	42	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
286	Липа	Дер ЛМедл.	1	15	39	плохое	3х1х0,5х2 =3 МР	*
287	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	2	2,4	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
288	Сирень	Куст Красивоц.	1	2	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
289	Чубушник	Куст Красивоц.	1	2	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	*
296	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	54	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
297	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	44	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
298	Липа	Дер ЛМедл.	1	15	28	хор.	3х1х1х2 =6 МР	*
299	Тополь	Дер Малоцен.	1	18	58	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
300	Поросль тополя	Поросль Поросль	2 м2	2	—	удовл.	1х2,10х2 =0,4 МР	См. п.5 л.11
302	Поросль тополя	Поросль Поросль	2 м2	1	—	удовл.	1х2,10х2 =0,4 МР	См. п.5 л.11
303	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	14	хор.	2х1х1х2 =4 МР	*
304	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	56	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
305	Тополь	Дер Малоцен.	1	24	68	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	*
306	Каштан	Дер ЛМедл.	1	15	32		3х1х1х2 =6 МР	*

Ведомость удаляемых деревьев и кустарников (окончание)

Номер по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние хор.	Компенсационные посадки (выплаты)	Примечание
307	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	7	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
308	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	10	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
309	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	16	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
310	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	18	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
311	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	
312	Сирень	Куст Красивоц.	1	2	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	
313	Вишня	Дер Плодовое	1	4	6,9,6	хор.	2х1х1х2 =4 МР	* 1 расч.ств.
314	Акация	Куст Красивоц.	1	2,5	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
315	Роза	Куст Красивоц.	1	2	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
318	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	—	хор.	3х1х1х2 =6 КЦП	
319	Слива	Дер Плодовое	1	1,5	5	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	
321	Сирень	Куст Красивоц.	1	4	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
322	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
323	Вишня	Дер Плодовое	1	6	14	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
324	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	12	53	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
328	Вишня	Дер Плодовое	1	3	8	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	
329	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	9	41	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
332	Вяз	Дер ЛМедл.	1	21	48	хор.	3х1х1х2 =6 МР	
333	Туя	Дер Хвойное	1	9	27	хор.	3х1х1х2 =6 МР	
335	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	9	плохое	2х1х0,5х2 =2 МР	
336	Сирень	Куст Красивоц.	1	2,5	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
349	Ясень	Дер ЛБыстр.	1	2,5	10	удовл.	2х1х0,75х2 =3 МР	
353	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
356	Клён ясенелистный	Дер Инваз	1	1	—	удовл.	Не осуществл.**	Инвазивный**
365	Вишня	Дер Плодовое	1	2,5	9	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
374	Чубушник	Куст Красивоц.	1	3	—	удовл.	3х1х0,75х2 =4,5 КЦП	
385	Клён остролистный	Дер ЛБыстр.	1	9	18	хор.	2х1х1х2 =4 МР	
388	Тополь	Дер Малоцен.	1	15	32	удовл.	1х1х0,75х2 =1,5 МР	

* - устройство подземной тепловой сети (СН 1.03.04-2020 "Организация строительного производства" (обеспечение безопасных условий работы строительной техники и устройства откосов)

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

Поз.	Вид	Качественное состояние	Площадь, м2	Компенсационные посадки (выплаты)	Примечание
	Цветники				
81	Цветник многолетний	хор.*	17	-	Прим.8
82	Цветник многолетний	хор.*	17	-	Прим.8
95	Цветник многолетний	хор.*	10	-	Прим.8
96	Цветник многолетний	хор.*	15	-	Прим.8
389	Цветник многолетний	хор.*	18	-	Прим.8
390	Цветник многолетний	хор.*	18	-	Прим.8
391	Цветник многолетний	хор.*	34	-	Прим.8
392	Цветник многолетний	хор.*	52	-	Прим.8
	Газоны				
2	Газон обыкновенный	хорошее	10844	-	Прим.15

Баланс существующих деревьев и кустарников

Проектные предложения	Деревья, шт				Кустарники		
	Всего	в том числе			Кусты, шт.	Живая изгородь, м	
		лиственные декоративные	плодовые	хвойные		однорядная	двухрядная
Сохраняемые	130	76	7	47	23	—	—
Пересаживаемые	45	13	6	26	80	—	—
Удаляемые	133	108	23	2	26	—	—
Итого	308	197	36	75	129	—	—

						ИТЦ-26-20-ГП
						Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13В до ТК-13аВ-2, ТК-15В-10, ж.д. № 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Гулида			10.26	Стадия: С; Лист: 10; Листов:
Пров.		Гулида			10.26	
Н. контр.		Близнюк			10.26	Таксационные ведомости (продолжение)
Утв.		Балаш			10.26	РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Формат А1

Ведомость пересаживаемых деревьев и кустарников (начало)

№ по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Размер кома, м	Примечание
12	Ель	Дер Хвойное	1	1	1	хор.	0,8х0,6	Пересадка
29	Кизильник	Куст Медленнорост	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
63.1–63.9	Пузыреплодник	Куст Быстр.	9	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
182	Роза	Куст Красивоц.	1	1,5	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
183	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
187	Роза	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
192	Роза	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
200	Бирючина	Куст Медленнорост.	1	2	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
201	Бирючина	Куст Медленнорост.	1	2	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
209	Роза	Куст Красивоц.	1	1,5	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
240	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1	2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
241	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1,5	2,3	хор.	0,8х0,6	Пересадка
242	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1	3	хор.	0,8х0,6	Пересадка
245	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1,5	2,2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
258	Вяз	Дер ЛМедл.	1	9	4	хор.	0,8х0,6	Пересадка
273.1–273.3	Снежноягодник	Куст Быстр.	3	1,5	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
275	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
276	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
278	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
279	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
281.1–281.10	Барбарис	Куст Медленнорост.	5	1,2	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
284	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
290	Роза	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
291	Ель	Дер Хвойное	1	1,5	4	хор.	0,8х0,6	Пересадка
292	Роза	Куст Красивоц.	1	1,3	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
293	Роза	Куст Красивоц.	1	1,3	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
294	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
295	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
316	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	2,2,2	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
317	Вишня	Дер Плодовое	1	1,5	2,2 2,2	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
320	Калина	Куст Плодовое	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
326	Гортензия	Куст Красивоц.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
327	Ива	Дер ЛБыстр.	1	1	0,5	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
330	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1	0,5	хор.	0,8х0,6	Пересадка
338	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
339	Снежноягодник	Куст Быстр.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
340	Акация	Куст Кат.?	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
341	Бирючина	Куст Медленнорост.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
342	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
343	Спирея	Куст Красивоц.	4	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
344	Сирень	Куст Красивоц.	4	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
345	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
346.1–346.4	Акация	Куст Красивоц.	4	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
347	Пузыреплодник	Куст Быстр.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
348	Пузыреплодник	Куст Быстр.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
350.1–350.6	Сирень	Куст Красивоц.	6	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
351.1–351.2	Пузыреплодник	Куст Быстр.	2	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
352.1–352.3	Акация	Куст Красивоц.	3	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка

Ведомость пересаживаемых деревьев и кустарников (окончание)

№ по плану	Порода, вид		Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние	Размер кома, м	Примечание
354	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
355.1–355.8	Пузыреплодник	Куст Быстр.	8	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
357	Боярышник	Куст Медленнорост.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
358	Боярышник	Куст Медленнорост.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
359	Акация	Куст Красивоц.	1	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
360.1–360.5	Пузыреплодник	Куст Быстр.	5	1	—	удовл.	0,8х0,6	Пересадка
362.1–362.4	Туя	Дер Хвойное	4	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
363	Ива	Дер ЛБыстр.	1	1	1	хор.	0,8х0,6	Пересадка
364.1–364.3	Гортензия	Куст Красивоц.	3	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
366	Барбарис	Куст Медленнорост.	1	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
367.1–367.11	Туя	Дер Хвойное	11	0,5	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
368	Сумах	Дер ЛМедл.	1	1	2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
369	Ива	Дер ЛБыстр.	1	1	2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
370	Сумах	ЛМедл.	1	1,5	3	хор.	0,8х0,6	Пересадка
371	Сосна	Дер Хвойное	1	1	2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
372	Сосна	Дер Хвойное	1	1,5	3	хор.	0,8х0,6	Пересадка
373	Сосна	Дер Хвойное	1	1	2	хор.	0,8х0,6	Пересадка
375.1–375.6	Туя	Дер Хвойное	6	0,5	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка
376.1–376.3	Вишня	Дер Плодовое	3	2	4	хор.	0,8х0,6	Пересадка
377	Берёза	Дер ЛБыстр.	1	3	4	хор.	0,8х0,6	Пересадка
378.1–378.2	Сумах	Дер ЛМедл.	2	2,5	4	хор.	0,8х0,6	Пересадка
379	Вишня	Дер Плодовое	1	1	1	хор.	0,8х0,6	Пересадка
382.1–382.4	Пузыреплодник	Куст Быстр.	4	1	—	хор.	0,8х0,6	Пересадка

1. Данный лист см. совместно с листами 7,8,9,10
2. Компенсационные мероприятия рассчитаны на основании По становления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011г. №1426 в ред. №425 от 20.08.2026 г.
3. На дату утверждения акта выбора места размещения земельного участка №6306-25/1 от 3 марта 2026 г. базовая величина составляла 45 бел руб. 00 коп.
4. Объект находится в черте города Витебска и в границах природных территорий, подлежащих особой охране: К1=2; коэффициент К4=0,1 не применяется. К2, К3, К5 не применены (значение 1).
5. За поросль деревьев фактическая площадь 5 м2 доведена до минимальных 10 м2. 1 МР/10 м2 х 10 м2 х 2 = 2 МР.
6. При многоствольности учтены все стволы диаметром от 12 см; если все тоньше 12 см — один наибольший. Коэффициент состояния: хорошее — 1; удовлетворительное — 0,75; плохое — 0,5.
7. Компенсационные посадки за удаление деревьев и поросли деревьев составляют 469 шт. деревьев медленнорастущих лиственной или хвойной породы, за удаление кустарников - 141 шт. кустарников хвойной или красивоцветущей породы
8. Компенсационные выплаты за удаление цветников не производятся, площадь устраиваемых цветников равна площади удаляемых (181 м2 - удаляемые цветники, 181 м2 - устраиваемые цветники)
9. Выполнить корчевку пней деревьев, назначенных в рубку.
10. При производстве строительных работ предусмотреть мероприятия по ограждению и защите сохраняемых зеленых насаждений для максимальной их сохранности.
11. На момент проведения визуального осмотра и инвентаризации зеленых насаждений, подлежащих таксации, наличие гнезд птиц не обнаружено.
12. При снятии плодородного грунта не допускать его перемешивания с подстилающими породами, загрязнения нефтепродуктами, строительным мусором и другими отходами.
13. Снятый плодородный грунт организовать во временном отвале в пределах земельного отвода и использовать для рекультивации после окончания строительных и планировочных работ.
14. Перед началом производства работ по восстановлению газона необходимо произвести лабораторное исследование почвы на наличие / степень зараженности семенами борщевика Сосновского.
15. Компенсационные выплаты за удаление газона не производятся, площадь озеленения равна срезаемого газона (10844 м2 - срезаемый газон, 10844 м2 - устраиваемый газон)
16. За удаление инвазивных пород деревьев (Дуб красный) компенсационные посадки не осуществляются

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гулида			10.26
Пров.		Гулида			10.26
Н. контр.		Близнюк			10.26
Утв.		Балаш			10.26

ИТЦ–26–20–ГП

Реконструкция участка тепловой сети от ТК–13В до ТК–13аВ–2, ТК–15В–16, ж.д. № 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а по улице Правды, СШ № 28 (Правды, 43), я/с № 70 (Правды, 45а) в г. Витебске

Стадия	Лист	Листов
С	11	

Таксационные ведомости (окончание)

РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск

Формат А3

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N